

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0801-01 0801-02	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm (2,5*2,75)+(2,5*3,2)+(2,5*2,2)+(2,4*1,25)+(1,3*3)+(18*0,4)+[(3*2,1)+(0,8*1,2)+(1,4*3,3)]+(0,5*2,2*1,2)+(0,5*2,9*2,7)+(3*1,2)+(6,1*2,5)+(3*1,25)+(6,1*2,45)+(3,05*1,3)+(5*0,3*0,5)+(2,5*3,4)+(3*1,2)+(1,1*9)	m ² m ²	 115,85	
				RAZEM	115,85
2	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 30 km 0,2*115,85	m ³ m ³	 23,17	
				RAZEM	23,17
3	KNR 2-31 0308-01 0308-02	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 20 cm 115,85	m ² m ²	 115,85	
				RAZEM	115,85
4	KNR 2-01 0129-10	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 5*1,2*3+4*1,5*3	m ² m ²	 36,00	
				RAZEM	36,00
5	KNR 2-01 0129-01	Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 4*1,5*3	m ² m ²	 18,00	
				RAZEM	18,00
6	KNR 2-01 0129-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych 4*1,5*3	m ² m ²	 18,00	
				RAZEM	18,00
7	KNR 2-01 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 4*1,5*3	m ² m ²	 18,00	
				RAZEM	18,00