

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**dla zakupu wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego granitowego na potrzeby
Gminy Pobiedziska**

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego granitowego** o uziarnieniu ciągłym w ilości 4 500 ton w tym:
 - 1) 0-31,5 mm w ilości 3 500,00 ton,
 - 2) 0-63,0 mm w ilości 1 000,00 ton.w celu ulepszenia nawierzchni dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Pobiedziska, w roku 2025.
2. Kruszywo naturalne łamane granitowe o frakcji 0-31,5 mm w ilości 3.500,00 ton oraz frakcji 0-63,0 mm w ilości 1.000,00 ton, należy dostarczać partiami, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego. W ramach każdej zamawianej partii dostawa będzie odbywała się w sposób ciągły, do dostarczenia całego zakresu zamówienia.
3. Kruszywo naturalne łamane powinno być dostarczane albo bezpośrednio z kopalni albo z magazynu Wykonawcy/Dostawcy, pod warunkiem, że:
 - 1) ważone będzie na wadze posiadającej legalizację
 - 2) w dniu załadunku zespół pojazdów przed i po załadunku zostanie zważony, w celu określenia ilości faktycznie załadowanej ilości kruszywa
 - 3) do każdej faktury będzie dołączone potwierdzenie ilości dostarczonego kruszywa naturalnego łamanego wydane przez:
 - a) kopalni jeżeli dostawy realizowane będą bezpośrednio z kopalni za pomocą dokumentów sprzedażowych np. faktur vat
 - b) Wykonawcę/Dostawcę jeżeli dostawy będą realizowane z jego magazynu za pomocą dokumentów (kwitów) wagowych wystawionych przez kopalnię w dniu zakupu przez Wykonawcę/Dostawcę kruszywa naturalnego łamanego a następnie dołączonych do faktur zakupowych Wykonawcy/Dostawcy.
4. Miejsce rozładunku kruszywa zostanie każdorazowo wskazane przez Zamawiającego przed rozładunkiem zamówionego materiału w miejscowościach na terenie Gminy Pobiedziska wskazanych w zamówieniu.
5. Dostarczone kruszywo naturalne łamane musi być wolne od materiałów niebezpiecznych (np. azbest), a także od materiałów zanieczyszczających (np. metale, szkło, styropian itp.).
6. Kruszywo naturalne łamane powinno spełniać wymogi norm:
 - PN-EN 13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” – w zakresie określonym przez „Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dla podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR1-KR2.
 - Wymagana wartość odporności na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2:2010
 - Wymagana wartość nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6:2013-11 nie więcej, niż WA_{242} ;
 - oraz posiadać orzeczenie jakości.

7. **Zamawiający nie dopuszcza dostawy kruszywa sztucznego/wtórnego** wyprodukowanego z wtórnych surowców odpadowych powstających w energetyce (popioły, żużle), hutnictwie żelaza i metali kolorowych, ciepłownictwie, przemyśle ceramicznym czy górnictwie, ze względu na miejsce wbudowania kamienia naturalnego w drogi gruntowe leżące w otulinie:
- Parku Krajobrazowego Promno
 - Lednickiego Parku Krajobrazowego
 - Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
- i obowiązujących rozporządzeń Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia planów ochrony dla poszczególnych parków krajobrazowych, w których to uregulowano sposób napraw dróg gruntowych, zabraniając wypełnianie ubytków w drogach gruzem i materiałami odpadowymi, dopuszczając tylko kamień naturalny.
8. **Zamawiający wymaga by dostawa (wyładunek) zamówionego kruszywa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Pobiedziska była realizowana w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godzinach 8:30 do 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30, zgodnie z otrzymanym zamówieniem.**
9. Pozostałe warunki dostarczenia kruszywa zostały określone we wzorze umowy, który jest załącznikiem do specyfikacji.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg kodów CPV

1 4212320-9 Granit kruszony

III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia w częściach.

IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot umowy należy wykonać w ciągu 175 dni od dnia podpisania umowy w roku 2025.