

Dotyczy sprawy: WI.272.2.3.2025

**Do
Wszystkich Wykonawców**

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Borek Wilkp.- Siedmiorogów Pierwszy.”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udostępnia treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

SST D-04.06.01b Podbudowa z betonu asfaltowego nie podaje normy wg której należy wykonać w/w warstwę. Prosimy o wskazanie jaki produkt należy zastosować:

- mieszankę związaną cementem C 16/20 wg normy PN-EN 14227-1 o wytrzymałości od 20 do 25 MPa czy
- beton C 16/20 wg normy PN-EN 206 o wytrzymałości od 24 do 29 MPa.

Odpowiedź

Należy zastosować beton C16/20 wg. normy PN-EN 206 o wytrzymałości 24-29MPa.

Pytanie nr 2

Opis Techniczny, Przedmiar Robót oraz Przekroje Normalne oddają zastosowanie mieszanki AC 16 P 50/70 KR 3. Czy Zamawiając wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki AC 16 P 35/50 KR 3-4 przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zawartych w SST D- 04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki AC 16P35/50 KR3-4 przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zawartych w SST D-04,07,01a.

Pytanie nr 3

Opis Techniczny, Przedmiar Robót oraz Przekroje Normalne oddają zastosowanie mieszanki AC 11 W 50/70 KR 3. Zgodnie z Dokumentem WT-2 2014 mieszankę AC 11 W można zastosować dla kategorii ruchu KR 3-4 pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w tabeli 13 w/w dokumentu. Jest to możliwe przy zastosowaniu

asfaltu 35/50. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie że dla przedmiotowego zadania należy zastosować mieszankę AC 11 W 35/50 KR 3-4.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że do przedmiotowego zadania należy zastosować mieszankę AC11W35/50 KR3-4.

Pytanie nr 4

SST D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że brukowe kostki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1338.

Odpowiedź

Brukowe kostki betonowe winny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN1338.

Pytanie nr 5

SST D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe podaje nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

Odpowiedź

Betonowe obrzeża winny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN1340.

Pytanie nr 6

Przedmiar Robót w poz. 43 d.3 podaje zastosowanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa na poszerzeniu. Opis Techniczny oraz Przekroje Normalne nie uwzględniają takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź

Na poszerzeniu należy skalkulować wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm2, 5MPa zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 7

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu do warstwy podbudowy z AC16P, KR3. W opisie technicznym i na przekrojach wskazano lepiszcze 50/70, natomiast specyfikacja D.04.07.01a dopuszcza również inne asfalty. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z treścią SST oraz pozwoli zwiększyć odporność mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50 do warstwy podbudowy z AC16P, KR3.

Pytanie nr 8

W dokumentacji wskazano do zaprojektowania mieszanki AC11W, KR3 – asfalt drogowy 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR7,0 (wg tab.13, WT2-2014) co może okazać się niemożliwe do spełnienia, zwłaszcza w przypadku mieszanki o „drobnym szkielecie” AC11W. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z aktualnym dokumentem technicznym WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w WT2-2014 wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50 do mieszanki AC11W, KR3.

Pytanie nr 9

Dotyczy D.04.08.01. Specyfikacja techniczna w każdym punkcie przywołuje D.05.03.05, której nie załączono do dokumentacji (specyfikacja D.05.03.05a dotyczy warstwy ścieralnej). Prosimy o uzupełnienie, bądź potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę AC11W, KR3 spełniającą wymagania aktualnych wytycznych WT1, WT2-2014.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę AC11W, KR3 spełniającą wymagania wytycznych WT1, WT2 – 2014.

Pytanie nr 10

Prosimy o doprecyzowanie do poz. 48 kosztorysu.

W wyjaśnieniach do SWZ z dnia 10.03.2025r. podano parametry geosiatki (wytrzymałość na rozciąganie 100-200 KN/m) oraz geowłókniny (grubość 3 mm, gramatura 380 (+/- 40) g/m², wielkość oczek 25x25 (+/-5) mm). Prosimy o informację czy do wyceny należy przyjąć geosiatkę czy geowłókninę oraz o podanie dokładniejszych parametrów.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć geosiatkę z włókna szklanego.

Pytanie nr 11

Kosztorys ofertowy - prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczącej wykonania przykanalików do wpustów.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wymiany przykanalików.

Pytanie nr 12

Kosztorys ofertowy - prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczącej demontażu istniejących studni kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje demontażu studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej.

Demontaż studni ściekowych jest ujęty w poz. 22 przedmiaru robót.

Pytanie nr 13

Kosztorys ofertowy poz. 31 - prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur karbowanych PP.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści zastosowanie rur karbowanych PP.

Pytanie nr 14

Kosztorys ofertowy poz. 57 - prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie ścianek prefabrykowanych skośnych 400x900.

Odpowiedź

Ścianki czołowe należy wykonać zgodnie ze wskazaniem numeru poz. w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED).

Pytanie nr 15

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 10.03.2025r. dotyczącej pytania nr 1, zamieszczona odpowiedź dotyczy geosiatki do nawierzchni bitumicznej, prosilibyśmy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania geowłókniny, która została ujęta w SST D-04.02.01 „warstwy odsączające i odcinające” (w punktach: 2.2., 2.4. oraz 2.5.2) dla warstwy odsączającej z piasku (kosztorys ofertowy poz. 39 i 40), jeżeli Zamawiający wymaga zastosowania geowłókniny dla warstwy odcinającej z piasku to prosimy o podanie szczegółowych wymagań.

Odpowiedź

Geosiatka z włókna szklanego zgodna z podanymi parametrami zastosowana jako warstwa przeciwspekaniowa zgodnie ze wskazaniem w przekrojach normalnych.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia **14.03.2025 r. do godz. 9:00**, otwarcie ofert w dniu **14.03.2025 r. o godz. 9:30**.

**Z up. Zarządu Powiatu
(-) Magdalena Szczepaniak
Zastępca Naczelnika Wydziału**