

Bydgoszcz, 16.04.2025 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: „Budowa sieci ciepłowniczej w ciągu ulic Sienkiewicza i Marcinkowskiego w Bydgoszczy” nr sprawy 2025_OJS059-00189894

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniach 10.04.2025 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Czy kolana DN300 i DN200 należy przyjąć jako wykonane w promieniu 2,5D czy 1,5D?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kolana zastosować z kolanami hamburskimi o promieniu gięcia 1,5Dz.

2. Prosimy o weryfikację grubości ścianek podanych w zestawieniu materiałowym, zgodnie z uwagą producenta rur preizolowanych:

„Proszę o sprawdzenie grubości ścianek w zestawieniu materiałów.

Zgodnie z katalogiem:

- DN200x4,5 mm – rura ze szwem; bez szwu występuje DN200x6,3 mm
- DN250x5,0 mm – rura ze szwem; bez szwu występuje DN250x7,1 mm
- DN300x8,8 mm – pogrubiona ścianka; w naszym katalogu występuje DN300x8,0 mm bez szwu.

Trójniki w zestawieniu mają grubości ścianek 300x5,6 mm oraz 400x3,6 mm. Czy nie wystąpił tu błąd?”


Prosimy o potwierdzenie poprawnych grubości ścianek rur oraz trójników i wskazanie, czy dopuszczalne są elementy ze szwem, czy wyłącznie bezszwowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zastosować:

- DN200x4,5 mm – rura ze szwem wzdłużnym;
- DN250x5,0 mm – rura ze szwem wzdłużnym;
- DN300x8,8 mm – rura bez szwu - dopuszcza się zastosowanie rury DN300x8,0 mm – rura bez szwu.

Trójniki wg zestawienia materiałów mają grubość ścianek 300x5,6 mm oraz 400x6,3mm.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz • Koronowo • Solec Kujawski
Nakło n/Notecią • Szubin

KRS 0000033107
NIP 554-030-90-86
REGON 090523340
Kapitał zakładowy 50 200 000,00 zł


CIEPŁO
BEZ SMOGU
KPEC