

OTBS Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonu Pomorska 12/7
ADRES INWESTYCJI : Remonty
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.02.2025

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru ds. budowlanych
OTBS Sp. z o.o.
Chamot
Krzysztof Chamot

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07		m ²	3.120	
		3.12			
				RAZEM	3.120
2	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m ²		
d.1	0402-01		m ²	3.120	
		3.12			
				RAZEM	3.120
3	KNR 4-01	Wyrównanie powierzchni płyty balkonowej cementowej o powierzchni	m ²		
d.1	0803-01	1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro i właściwe wyprofilowanie w kierunku od budynku	m ²	3.120	
		3.12			
				RAZEM	3.120
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3 K dwukrotnie	m ²		
d.1	2608-04		m ²	3.120	
		3.12			
				RAZEM	3.120
5	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0522-05		m ²	1.040	
		1.04			
				RAZEM	1.040
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10	m ²		
d.1	0607-01		m ²	3.120	
		3.12			
				RAZEM	3.120
7	KNR 2-02	Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej kleju epoksydowego i zatopienie siatki	m ²		
d.1	0607-01		m ²	1.040	
	ANALOGIA	1.04			
				RAZEM	1.040
8	KNR 4-01	Szlachta posadzkowa uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni	m ²		
d.1	0803-01	1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa o niskim skurczu	m ²	3.120	
		3.12			
				RAZEM	3.120
9	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o 30x30 cm	m ²		
d.1	0809-05		m ²	3.120	
		3.12			
				RAZEM	3.120
10	KNR 2-02	Wyrównanie czoła balkonu	m		
d.1	0333-01		m	5.200	
		5.2			
				RAZEM	5.200
11	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ	m ²		
d.1	0402-01		m ²	3.120	
		3.12			
				RAZEM	3.120
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12		m ³	0.325	
		0.325			
				RAZEM	0.325
13	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1	m ²		
d.1	16 z sz.				
	5.15		m ²	52.000	
		52			
				RAZEM	52.000