

OTBS Olsztyn

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonu Ziota 6 m 10  
ADRES INWESTYCJI : Remonty  
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot  
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.02.2025

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru ds. budowlanych  
OTBS Sp. z o.o.  
*Krzysztof Chamot*  
Krzysztof Chamot

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 KNR 4-01		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1 0811-07			m <sup>2</sup>	3.190	
	3.19				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.190</b>
2 KNR 0-25		Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
d.1 0402-01			m <sup>2</sup>	3.190	
	3.19				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.190</b>
3 KNR 4-01		Wyrównanie powierzchni płyty balkonowej cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro i właściwe wyprofilowanie w kierunku od budynku	m <sup>2</sup>		
d.1 0803-01			m <sup>2</sup>	3.190	
	3.19				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.190</b>
4 KNR 0-17		Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3 K dwukrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1 2608-04			m <sup>2</sup>	3.190	
	3.19				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.190</b>
5 KNR 4-01		Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1 0522-05			m <sup>2</sup>	1.060	
	1.06				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.060</b>
6 KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10	m <sup>2</sup>		
d.1 0607-01			m <sup>2</sup>	3.190	
	3.19				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.190</b>
7 KNR 2-02		Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej kleju epoksydowego i zatopienie siatki	m <sup>2</sup>		
d.1 0607-01			m <sup>2</sup>	1.060	
ANALOGIA					
	1.06				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.060</b>
8 KNR 4-01		Szlachta posadzkowa uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa o niskim skurczu	m <sup>2</sup>		
d.1 0803-01			m <sup>2</sup>	3.190	
	3.19				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.190</b>
9 KNR 4-01		Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1 0809-05			m <sup>2</sup>	3.190	
	3.19				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.190</b>
10 KNR 2-02		Wyrównanie czoła balkonu	m		
d.1 0333-01			m	5.310	
	5.31				
				<b>RAZEM</b>	<b>5.310</b>
11 KNR 0-25		Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ	m <sup>2</sup>		
d.1 0402-01			m <sup>2</sup>	3.190	
	3.19				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.190</b>
12 KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1 0108-12			m <sup>3</sup>	0.325	
	0.325				
				<b>RAZEM</b>	<b>0.325</b>
13 KNR 2-02 r.		Czas pracy rusztowań grupy 1	m <sup>2</sup>		
d.1 16 z sz.					
5.15			m <sup>2</sup>	53.000	
	53				
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>