

OTBS Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów Galczyńskiego 70/1,2,3,,5,7
ADRES INWESTYCJI : Remonty
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2025

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru ds. budowlanych
OTBS Sp. z o.o.
Chamot
Krzysztof Chamot

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m ² | | |
| d.1 | 0811-07 | 3.12*5 | m ² | 15.600 | |
| | | | | RAZEM | 15.600 |
| 2 | KNR 0-25 | Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych | m ² | | |
| d.1 | 0402-01 | 15.6 | m ² | 15.600 | |
| | | | | RAZEM | 15.600 |
| 3 | KNR 4-01 | Wyrównanie powierzchni płyty balkonowej cementowej o powierzchni | m ² | | |
| d.1 | 0803-01 | 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro i właściwe wyprofilowanie w kierunku od budynku | m ² | 15.600 | |
| | | 15.6 | | | |
| | | | | RAZEM | 15.600 |
| 4 | KNR 0-17 | Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3K dwukrotnie | m ² | | |
| d.1 | 2608-04 | 3.12*5 | m ² | 15.600 | |
| | | | | RAZEM | 15.600 |
| 5 | KNR 4-01 | Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej | m ² | | |
| d.1 | 0522-05 | 5.2 | m ² | 5.200 | |
| | | | | RAZEM | 5.200 |
| 6 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10 | m ² | | |
| d.1 | 0607-01 | 15.6 | m ² | 15.600 | |
| | | | | RAZEM | 15.600 |
| 7 | KNR 2-02 | Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki | m ² | | |
| d.1 | 0607-01 | 5.2 | m ² | 5.200 | |
| | | | | RAZEM | 5.200 |
| 8 | KNR 4-01 | Szlachta posadzkowa - uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni | m ² | | |
| d.1 | 0803-01 | 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa o niskim skurczu | m ² | 15.600 | |
| | | 15.6 | | | |
| | | | | RAZEM | 15.600 |
| 9 | KNR 4-01 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek ceramicznych o 30x30 cm | m ² | | |
| d.1 | 0809-05 | 3.12*5 | m ² | 15.600 | |
| | | | | RAZEM | 15.600 |
| 10 | KNR 2-02 | Wyrównanie czoł balkonów. | m | | |
| d.1 | 0333-01 | 5.2*5 | m | 26.000 | |
| | | | | RAZEM | 26.000 |
| 11 | KNR 0-25 | Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ | m ² | | |
| d.1 | 0402-01 | 3.12*5 | m ² | 15.600 | |
| | | | | RAZEM | 15.600 |
| 12 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-12 | 1.3 | m ³ | 1.300 | |
| | | | | RAZEM | 1.300 |
| 13 | KNR 2-02 | Czas pracy rusztowań grupy 1 | m ² | | |
| d.1 | r.16 z sz.5.15 | 260 | m ² | 260.000 | |
| | | | | RAZEM | 260.000 |