

OTBS Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonu Pomorska 13/5
ADRES INWESTYCJI : Remonty
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2025

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru ds. budowlanych
OTBS Sp. z o.o.

Krzysztof Chamot

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²			
d.1 0811-07		m ²	3.120		
	3.12				
				RAZEM	3.120
2 KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m ²			
d.1 0402-01		m ²	3.120		
	3.12				
				RAZEM	3.120
3 KNR 4-01	Wyrównanie powierzchni płyty balkonowej cementowej o powierzchni	m ²			
d.1 0803-01	1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro i właściwe wyprofilo-				
	wanie w kierunku od budynku	m ²	3.120		
	3.12				
				RAZEM	3.120
4 KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3 K dwu-	m ²			
d.1 2608-04	krotnie	m ²	3.120		
	3.12				
				RAZEM	3.120
5 KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m ²			
d.1 0522-05		m ²	1.040		
	1.04				
				RAZEM	1.040
6 KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10	m ²			
d.1 0607-01		m ²	3.120		
	3.12				
				RAZEM	3.120
7 KNR 2-02	Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawa-	m ²			
d.1 0607-01	mi klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej kleju epoksydowego				
ANALOGIA	i zatopienie siatki	m ²	1.040		
	1.04				
				RAZEM	1.040
8 KNR 4-01	Szlichta posadzkowa uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni	m ²			
d.1 0803-01	1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa				
	o niskim skurczu	m ²	3.120		
	3.12				
				RAZEM	3.120
9 KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na za-	m ²			
d.1 0809-05	prawie cementowej z płytek terakotowych o 30x30 cm	m ²	3.120		
	3.12				
				RAZEM	3.120
10 KNR 2-02	Wyrównanie czoła balkonu	m			
d.1 0333-01		m	5.200		
	5.2				
				RAZEM	5.200
11 KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA	m ²			
d.1 0402-01	BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ	m ²	3.120		
	3.12				
				RAZEM	3.120
12 KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi -	m ³			
d.1 0108-12	za każdy następny 1 km	m ³	0.325		
	0.325				
				RAZEM	0.325
13 KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1	m ²			
d.1 16 z sz.					
5.15		m ²	52.000		
	52				
				RAZEM	52.000