

OTBS Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów Gałczyńskiego 72/1,12
ADRES INWESTYCJI : Remonty
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.02.2025

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru ds. budowlanych
OTBS Sp. z o.o.
Chamot
Krzysztof Chamot

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	3.84*2	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
2	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m ²		
d.1	0402-01	7.68	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
3	KNR 4-01	Wyrównanie powierzchni płyty balkonowej cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro i właściwe wyprofilowanie w kierunku od budynku	m ²		
d.1	0803-01	7.68	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3K dwukrotnie	m ²		
d.1	2608-04	3.84*2	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
5	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0522-05	2.56	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10	m ²		
d.1	0607-01	7.68	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
7	KNR 2-02	Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki	m ²		
d.1	0607-01	2.56	m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
8	KNR 4-01	Szlachta posadzkowa - uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa o niskim skurczu	m ²		
d.1	0803-01	7.68	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
9	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o 30x30 cm	m ²		
d.1	0809-05	3.84*2	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
10	KNR 2-02	Wyrównanie czół balkonów.	m		
d.1	0333-01	6.4*2	m	12.800	
				RAZEM	12.800
11	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ	m ²		
d.1	0402-01	3.84*2	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	1.3	m ³	1.300	
				RAZEM	1.300
13	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1	m ²		
d.1	r.16 z sz.5.15	128	m ²	128.000	
				RAZEM	128.000