

Przedmiar robót

Zadanie 1 - Zabezpieczenie nieruchomości - Montaż ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi - obiekt w stanie surowym otwartym

Budowa: **Działka 316/24 za Kinem Centrum w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego**

Inwestor: **Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie - Zdrój**

Data opracowania:

2025-03-26

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zadanie 1 - Zabezpieczenie nieruchomości - Montaż ogrodzenia wraz z robotami towarzyszącymi - obiekt w stanie surowym otwartym		
1	Element	Zadanie 1 - ogrodzenie z paneli segmentowych - montowane w odległości ok. 6,2m od lica obiektu		
1.1	KNNR 6/808/3	Ogrodzenie z siatki na linkach - rozebranie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ogrodzenie szczałkowe - ok. 70% (66,70+16,50)*0,70		58,240000
		RAZEM:	m	58,24
1.2	KNNR 6/808/8	Słupki ogrodzenia - rozebranie	szt	24
1.3	KNR 201/312/11	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2-m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu IV - pod słupek	szt	33
1.4	KSNR 6/702/1 (1)	Słupki ogrodzeniowe, z kształtowników stalowych ocynkowanych 60x40x2mm w kolorze antracyt, wysokość 230-cm	szt	33
1.5	KNNR 2/1604/7	Ogrodzenie z paneli na słupkach powlekanych grubość drutu 5mm, oczko 50x200 mm, z podmurówką betonową 246/5/20cm, długość przęsła 2.50m, wys. 1.53m (łącznie wysokość ogrodzenia 1.75m) w kolorze antracyt - opis w STWIOR - ogrodzenie stanowi jednocześnie wyгородzenie strefy niebezpiecznej dla obiektu w stanie surowym otwartym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,53*(25,15+6,25+6,25+5,90+16,25+6,25+6,25+9,10)		124,542000
		Potrącenia:		
		furtka -1,00		-1,000000
		Brama -5,00		-5,000000
		RAZEM:	m2	118,54
1.6	KNR 223/402/3	Furtka z paneli 2D o wymiarach 100x170-cm w kolorze antracyt, grubość drutu 5mm; ramka furtki: profil stalowy ocynkowany 40x40x2mm, słupki furtki: profil stalowy ocynkowany 80x80x2mm zabetonowane w gruncie - opis w STWIOR	szt	1
1.7	KNR 225/312/1 (1)	Bramy z paneli 2D o wymiarach 500x170-cm w kolorze antracyt, grubość drutu 5mm; ramka bramy: profil stalowy ocynkowany 40x40x2mm, słupki przybramowe: profil stalowy ocynkowany 80x80x2mm zabetonowane w gruncie - opis w STWIOR		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*1,7		8,500000
		RAZEM:	m2	8,50
2	Element	Zadanie 1 - Roboty towarzyszące		
2.1	KNR 509/706/1	Montaż tablic informacyjnych, tablice na konstrukcjach nośnych - "STOP - nieupoważnionym wejście surowo wzbronione", "UWAGA - Niebezpieczeństwo wejście surowo wzbronione" - itp - montaż na ogrodzeniu i na elewacji	szt	10
2.2	KNR 1312/205/2	Niwelacja terenu koparkami gąsienicowymi z przemieszczaniem urobku spycharkami na odległość do 40 m, koparka 0,6-m3, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Powierzchnia działki - 1963 m2 - przyjęto 1963*0,15		294,450000
		średnio ok. 0,15m urobku do przemieszczenia		294,450000
		RAZEM:	m3	294,450
2.3	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - gruz z rozbiórki wykorzystać do zasypania otworu w posadzce		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,25*0,25*2,75		0,171875
		RAZEM:	m3	0,172
2.4	KNR 202/107/1	Ściany do 4.5-m, z bloczków z betonu grubość 24-cm - zamurowanie przejścia od strony placu parkingowego wraz zakotwieniem do słupa żelbetowego i ściany budynku istniejącego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,75*2,50		6,875000
		RAZEM:	m2	6,88
2.5	KNR 221/608/4	Tynkowanie ścian i słupów, tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na ścianach wraz z zakończeniem ściany narożnikiem stalowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Tynkowanie ściany od strony zewnętrznej 2,75*2,50		6,875000
		RAZEM:	m2	6,88
2.6	KNNR 2/901/2	Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 1-warstwowo, na ścianach, ręcznie w kolorze zbliżonym do sąsiadującej elewacji	m2	6,88