

OTBS Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont Garażu
ul. Bałtycka 5C garaż 9, Olsztyn : ul. Bałtycka 5C garaż 9 Olsztyn
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2025

Data zatwierdzenia

Inspelatorstwo ds. Budowlanych
OTBS Sp. z o.o.
Chamot
Krzysztof Chamot

Lp.	Pod- sta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany	m ²		
		39.31	m ²	39.310	
				RAZEM	39.310
2	NNRN KB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m ²		
		18.34	m ²	18.340	
				RAZEM	18.340
3	KNR- W 4- 01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18.34	m ²	18.340	
				RAZEM	18.340
4	NNRN KB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m ²		
		39.31	m ²	39.310	
				RAZEM	39.310
5	KNR- W 4- 01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		39.31	m ²	39.310	
				RAZEM	39.310
6	KNR 4-01 1215- 07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		18.34	m ²	18.340	
				RAZEM	18.340
7	KNR 4-01 1214- 01 analo- gia	Czyszczenie skrzynki elektrycznej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 1214- 01 - analo- gia	czyszczenie 2 opraw oświetleniowych, 2 gniazd wtykowych, 1 wyłącznik zwykły	szt.		
		2+2+1	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01 0354- 13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR- W 4- 01 0324- 02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000