

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ WRAZ Z URUCHOMIENIEM			
1	KNR 7-24	Agregat klimatyzacyjny - jednostka zewnętrzna wraz z kompletnym wyposażeniem i automatyką (2 kpl połączone, o łącznej mocy 62 kW), funkcja częściowego odszraniania	szt.		
d.1	0132-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 7-24	Klimatyzator kasetonowy o mocy chłodniczej 5 kW, z silnikiem 6-biegowym	szt.		
d.1	0130-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR 7-24	Klimatyzator kasetonowy o mocy chłodniczej 3,5 kW, z silnikiem 6-biegowym	szt.		
d.1	0130-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 7-24	Klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 3,5 kW, z silnikiem 6-biegowym	szt.		
d.1	0130-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 7-24	Próba szczelności urządzeń i instalacji, itp.	kpl.		
d.1	0514-01	19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
6	KNR 7-24	Przedmuchiwanie urządzeń i instalacji chłodniczych wewnątrz - obieg bezpośredni	kpl.		
d.1	0501-01	19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
7	KNR 7-24	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i urządzeń czynnikiem chłodniczym	kpl.		
d.1	0515-01	19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
8	KNR 7-24	Uruchomienie systemu i wykonanie pomiarów	kpl.		
d.1	0516-01	19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
9	KNR 7-24	Analogia: Demontaż agregatów wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
d.2	0132-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000