

Nr postępowania ZG.270.2.2025 (ID 1080497)

Dotyczy: Budowa nawierzchni utwardzonych przy budynku hotelowo-restauracyjnym w Ośrodku Edukacji Historyczno-Przyrodniczej "Wilczy Szaniec" .

Tryb postępowania: w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych tj. z dnia 19 sierpnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

Wyjaśnienia treści SWZ

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytanie z dnia 21.03.2025 r.

Pytanie:

Proszę, o informację odnośnie ogrodzenia panelowego. Jakie zastosować fundamenty, jakie wypełnienie panela, jaka bramka - szerokość, forma zamknięcia, kolor .

Odpowiedź:

Ogrodzenie wykonać, jako panelowe w prefabrykowanym systemie grodzieniowym w kolorze naturalnego „ocynku” składające się z:

1. Słupków stalowych ocynkowanych ogniowo o przekroju 60 x 40 mm zaślepionych od góry nakładkami z tworzywa sztucznego.
2. Panele zgrzewane z prętów stalowych pojedynczych o średnicy 5 mm ocynkowanych ogniowo z przegięciami usztywniającymi (tzw. Panele 3D) .
3. Podmurówki z gotowych elementów betonowych (podstawy słupków i płyt przęsłowych gładkich) osadzonych na fundamencie betonowym z betonu c16/20 przygotowanego na budowie.
4. Wysokość paneli: 150 cm, wysokość słupków 210 cm .
5. Panele montować do słupków za pomocą systemowych obejm ocynkowanych ogniowo, skręcanych śrubami z podkładkami z tworzywa sztucznego.
6. Słupki osadzać w fundamencie betonowym wylewanym wprost do wykopu o wymiarach 30 x 30 i zagłębionych na 1,20 m pod poziomem terenu (zakotwienie słupków w fundamencie - ~55cm) . Fundament należy od góry wyrównać do poziomu spodu łączników i płyt podmurówki (podmurówka powinna wystawać nad teren na wysokość 10+15 cm).
7. Prefabrykowane łączniki i przęsła podmurówki obsadzać na fundamentach słupków na zaprawie cementowej. Należy na bieżąco pilnować żeby rozstaw osiowy słupków był jednakowy (260cm lub inny w zależności od zaleceń producenta) i żeby były wypointowane, pod przęsłami podmurówki należy wykonać warstwę przepuszczalną z pospółki na głębokość min. 20 cm licząc od spodu przęsła.
8. Odcinki ogrodzenia na terenie ze spadkiem montować uskokowo zachowując jednakowe uskoki między kolejnymi przęsłami (wszędzie tam gdzie to możliwe = spadek terenu będzie równomierny).
9. Brama rozwierana dwuskrzydłowa (400 cm) i furtki (100 cm) na ramach z profili z/g 50 x 50 mm, z wypełnieniem jak przęsła, zawiasy regulowane, zamki w furtkach z klamkami i wkładkami patentowymi, w bramie jedno skrzydło blokowane rygłem w nawierzchni podjazdu, zamknięcie w postaci „uszu” do kłódki. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo .
10. Słupki bram z profili kwadratowych ocynkowanych ogniowo o przekroju min. 100 x100mm. (wysokość słupków 260 cm). Słupki zabetonowane w gruncie na gł. o 60-75 cm (stopy betonowe do głębokości 100 cm) .