




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B\*-B\* km 0+144.90



PRZEKRÓJ B-B



33. WAR. Z PS GR. 15-30 CM ZAGĘSZCZ. DO IS=0,98 WAR. GR. 15 CM

1. WARSWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S DLA RUCHU KRO GR. 7CM
2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR, GABRO) 0/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.15CM
3. WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z KRUSZYWA STAB. CEMENTEM Z BETONIARNI O RM = 2,5 MPA GR. 10CM
4. KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA 15/17CM, Z WYPEŁNIENIEM ŻYWICĄ
5. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GR. 5CM
6. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO C20/25 GR. 16CM, DYLATACJE CO 5M
7. KOSTKA BETONOWA KOLOR SZARY TYPU CEGŁA GR. 8CM
8. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 4CM
9. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR, GABRO) 0/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 10CM
10. KOSTKA BETONOWA TYPU DOMINO GR. 8 CM KOLOR GRAFITOWY
11. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GR. 3CM
12. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR, GABRO) 0/63 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 25CM
13. WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z BETONIARNI KLASA C5/6 GR. 15CM
14. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR. 5CM
15. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 5CM
16. PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 30CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/63MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, WROZOODPORNOŚĆ F1, NASIĄKLIWOŚĆ WA24-2
17. KRAWEŹNIK BETONOWY 15X30X100CM
18. ŁAWA Z BETONU C12/15
19. OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM
20. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI
21. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 2X5CM
22. PODBUDOWA Z BETONU C8/10
23. DREN ROZSĄCZAJĄCY K2 DREN ŚR. 400MM
- 24.OBSYPKA Z OTOCZAKÓW PŁUKANYCH 16-32MM
25. GEOWŁÓKNINA SEPERACYJNA
26. KRAWEŹNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22X100CM
27. PRZEPUST ŻELBETONOWY ŚR. 400MM

SBD PROJEKT				INWESTOR	
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań				Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo	
OBJEKT: Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Witkowo - Strzyżewo Witkowskie)					
wzdłuż drogi powiatowej 2161P					
RYSUNEK: Przekroje normalne A-B		NR 6			
		SKALA 1:50			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WK/P/0103/POOD/20	drogowa	06.2024	
SPRAWDZAJĄCY	Maciej Kwitowski	WK/P/0114/POOD/18	drogowa	06.2024	