




PRZEKRÓJ F-F




PRZEKRÓJ H-H



PRZEKRÓJ G-G



PRZEKRÓJ J-J



1. WARSWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S DLA RUCHU KR0 GR. 7CM
  2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR, GABRO) 0/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR.15CM
  3. WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z KRUSZYWA STAB. CEMENTEM Z BETONIARNI O RM = 2,5 MPA GR. 10CM
  4. KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA 15/17CM Z WYPEŁNIENIEM ŻYWICĄ
  5. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GR. 5CM
  6. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU C20/25 GR. 16CM, DYLATACJE CO 5M
  7. KOSTKA BETONOWA KOLOR SZARY TYPU CEGŁA GR. 8CM
  8. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 4CM
  9. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR, GABRO) 0/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 10CM
  10. KOSTKA BETONOWA TYPU DOMINO GR. 8 CM KOLOR GRAFITOWY
  11. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GR. 3CM
  12. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (MELAFIR, GABRO) 0/63 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 25CM
  13. WARSTWA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Z BETONIARNI
- KLASA C5/6 GR. 15CM

14. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR. 5CM
  15. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 5CM
  16. PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 30CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO (TYPU MELAFIR, GABRO) 0/63MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ŚCIERALNOŚĆ LA MAX 25, MROZOODPORNOŚĆ F1, NASIĄKLIWOŚĆ WA24-2
  17. KRAWIEŻNIK BETONOWY 15X30X100CM
  18. ŁAWA Z BETONU C12/15
  19. OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM
  20. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI
  21. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 2X5CM
  22. PODBUDOWA Z BETONU C8/10
  23. DREN ROZSĄCZAJĄCY K2 DREN ŚR. 400MM
  24. OBSYPKA Z OTOCZAKÓW PŁUKANYCH 16-32MM
  25. GEOWŁÓKNINA SEPERACYJNA
  26. KRAWIEŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22X100CM
  27. PRZEPUST ŻELBETONOWY ŚR. 400MM
  28. BETON C16/20 GR. 20CM
  29. OPORNIK BETONOWY 12X25X100CM
  30. OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM
  31. ŚCIEK BETONOWY MULDOWY O WYM. 30X50X10,5CM
33. WAR. Z Ps GR. 15-30 CM ZAGĘSZCZ. DO Is=0,98 WAR. GR. 15 CM

SBD PROJEKT				INWESTOR	
ul. Bechtałowska 12, 60–161 Poznań				Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo	
OBJEKT: Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie) wzdłuż drogi powiatowej 2161P					
RYSUNEK: Przekroje normalne F-J					
STANOWISKO		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	BRANŻA	DATA
PROJEKTANT		Alicja Orzeł	WK/P/0103/POOD/20	drogowa	06.2024
SPRAWDZAJĄCY		Maciej Kwitowski	WK/P/0114/POOD/18	drogowa	06.2024
			NR 8		
			SKALA 1:50		