

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont nawierzchni gruntowej, polegający na wzmocnieniu konstrukcji
drogi kruszywem - droga powiatowa nr 1508 C Niemcz – Jaruzyn , odc. leśny Osielsko-Jaruzyn.**

Lp	Nr ST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW	JEDNOSTKA		Cena jedn.	WARTOŚĆ
		ROZLICZENIOWYCH	Nazwa	Ilość	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
Roboty pomiarowe						
		Roboty pomiarowe	RAZEM ROBOTY POMIAROWE			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie nizinnym.	km	0.500		
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża						
		Profilowanie i zagęszczenie podłoża	RAZEM PROFILOWANIE			
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta o szer. 1,25 m x 2 str. i głębokości 30 cm z transportem urobku na odległość do 5 km. Grunt kat.I-IV. /na poszerzeniach/	m2	1250.00		
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta o szer. 1,25 m x 2 str. głębokości 10 cm z transportem urobku na odległość do 5 km. Grunt kat.I-IV. /na poszerzeniach/	m2	1250.00		
4	D 04.01.01	Wykonanie koryta o szer. 3,5 m i głęb. 10 cm z transportem urobku na odległość do 5 km. Grunt kat.I-IV. /na istniejącej jezdni/	m2	1750.00		
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża (4,5 m x 500 m) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, wykonywane mechanicznie, w gruntach kategorii I-IV	m2	2250.00		
Podbudowa zasadnicza						
		Podbudowa z kruszywa łamanego	RAZEM PODBUDOWY Z KRUSZYWA			
6	D 04.04.04	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 31,5/ 63,0 mm z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm (jezdni-warstwa dolna)	m2	2350.00		
7	D 04.04.04	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 4/31,5 mm z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm (jezdni)	m2	2250.00		
ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Plantowanie						
		Plantowanie skarp	RAZEM PLANTOWANIE			
8	D 06.01.01	Plantowanie skarp i korony 0,5 m x 2 str.	m2	500.00		
Cena bez podatku VAT						
Podatek VAT%						
Cena z podatkiem VAT						

SŁOWNIE: