

OTBS Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów Złota 11 lokale nr od 2 do 24, od 26 do 40, od 43 do 45 i 48
ADRES INWESTYCJI : Remonty
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.03.2025

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru ds. budowlanych
OTBS Sp. z o.o.
Chamot
Krzysztof Chamot

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07		m ²	157.140	
		157.14			
				RAZEM	157.140
2	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m ²		
d.1	0402-01		m ²	157.140	
		157.14			
				RAZEM	157.140
3	KNR 4-01	Wyrównanie powierzchni płyty balkonowej cementowej o powierzchni	m ²		
d.1	0803-01	1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro i właściwe wyprofilowanie w kierunku od budynku	m ²	157.140	
		157.14			
				RAZEM	157.140
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3K dwukrotnie	m ²		
d.1	2608-04		m ²	157.140	
		157.14			
				RAZEM	157.140
5	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0522-05		m ²	52.380	
		52.38			
				RAZEM	52.380
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10	m ²		
d.1	0607-01		m ²	157.140	
		157.14			
				RAZEM	157.140
7	KNR 2-02	Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki	m ²		
d.1	0607-01		m ²	52.380	
	ANALOGIA	52.38			
				RAZEM	52.380
8	KNR 4-01	Szlachta posadzkowa uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni	m ²		
d.1	0803-01	1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa o niskim skurczu	m ²	157.140	
		157.14			
				RAZEM	157.140
9	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o 30x30 cm	m ²		
d.1	0809-05		m ²	157.140	
		157.14			
				RAZEM	157.140
10	KNR 2-02	Wyrównanie czoła balkonu	m		
d.1	0333-01		m	261.900	
		261.9			
				RAZEM	261.900
11	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ	m ²		
d.1	0402-01		m ²	157.140	
		157.14			
				RAZEM	157.140
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12		m ³	11.000	
		157.14*0.07			
				RAZEM	11.000
13	Kalkulacja	Czas pracy rusztowań kalkulacja własna	kpl.		
d.1	własna		kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000