

OTBS Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów Żurawia 26A lokale nr 1,3,5,10,11,12,13,15,18,19,21,22,25,26,28,31,35,36,
37,38,39,40,41,43,44,45,46,47
ADRES INWESTYCJI : Remonty
INWESTOR : OTBS Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Grunwaldzka 21a, 10-123 Olsztyn
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Chamot
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2025

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru ds. budowlanych
OTBS Sp. z o.o.
Chamot
Krzysztof Chamot

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		3.9*28	m ²	109.200	
				RAZEM	109.200
2	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych	m ²		
d.1	0402-01				
		3.9*28	m ²	109.200	
				RAZEM	109.200
3	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro i właściwe wyprofilowanie w kierunku od budynku	m ²		
d.1	0803-01				
		3.9*28	m ²	109.200	
				RAZEM	109.200
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem EUROLAN - 3K dwukrotnie	m ²		
d.1	2608-04				
		3.9*28	m ²	109.200	
				RAZEM	109.200
5	KNR 4-01	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0522-05				
		1.17*28	m ²	32.760	
				RAZEM	32.760
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z preparatu SUPERFLEX 10	m ²		
d.1	0607-01				
		6.5*28	m ²	182.000	
				RAZEM	182.000
7	KNR 2-02	Odizolowanie obróbek powierzchni blacharskich do kontaktu z zaprawami klejowymi poprzez nałożenie warstwy odcinającej z kleju epoksydowego i zatopienie siatki	m ²		
d.1	0607-01				
	ANALOGIA	1.17*28	m ²	32.760	
				RAZEM	32.760
8	KNR 4-01	Szlachta posadzkowa uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro wylewka posadzkowa o niskim skurczu	m ²		
d.1	0803-01				
		6.5*28	m ²	182.000	
				RAZEM	182.000
9	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o 30x30 cm	m ²		
d.1	0809-05				
		6.5*28	m ²	182.000	
				RAZEM	182.000
10	KNR 2-02	Wyrównanie czoła balkonu	m		
d.1	0333-01				
		6.5*28	m	182.000	
				RAZEM	182.000
11	KNR 0-25	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych-CZYSZCZENIE GRESU NA BALKONIE WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM FUG ZAPRAWĄ	m ²		
d.1	0402-01				
		3.9*28	m ²	109.200	
				RAZEM	109.200
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12				
		109.2*0.07	m ³	7.644	
				RAZEM	7.644
13	Kalkulacja	Czas pracy rusztowań kalkulacja własna	kpl.		
d.1	własna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000