

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie prac ogólnobudowlano-remontowych w budynku 7A.

2. Lokalizacja prac:

Pomieszczenie nr 1.13 (I piętro) – dyżurka pielęgniarska

Pomieszczenie nr 2.21 (II piętro) – punkt pielęgniarski przygotowawczy

3. Zakres prac:

I piętro

- Poszerzenie wnęki „przy umywalkowej”, w tym m.in. roboty rozbiórkowe, wywóz i utylizacja gruzu, zabudowa nadproża, zabudowa nowych płytek ceramicznych przy wnęcie.
- Wymiana nawierzchni podłogi na wykładzinę przemysłową z wywinięciem 10 cm na ścianę, w tym m.in. rozbiórka podłogi z płytek ceramicznych, naprawa rys i pęknięć, warstwa wyrównawcza.
- Wymiana płytek ceramicznych na ścianach, w tym rozbiórka starych płytek ceramicznych, wywóz i utylizacja gruzu, naprawa rys i pęknięć, warstwa wyrównawcza.
- Lokalne naprawy ścian w miejscach ubytków (poza zakresem wymiany płytek).
- Dwukrotne malowanie ścian (farby akrylowe).
- Dwukrotne malowanie stropów (farby akrylowe).
- Malowanie drzwi.
- Przeniesienie sejfu, w tym wykucie sejfu i zamurowanie otworu w starej lokalizacji sejfu.
- Prace elektryczne – wymiana instalacji, gniazdka, wyłączniki itp.
- Montaż urządzeń sanitarnych (umywalka).

II piętro

- Wykonanie „fartucha” sanitarnego poprzez odtworzenie i powiększenie powierzchni płytek ceramicznych (kąt umywalkowy), w tym m.in. rozbiórka podłogi i ścian z płytek ceramicznych, wywóz i utylizacja gruzu, naprawa rys i pęknięć, warstwa wyrównawcza, zabudowa nowych płytek.
- Wymiana nawierzchni podłogi na wykładzinę przemysłową z wywinięciem 10 cm na ścianę, w tym m.in. rozbiórka podłogi z płytek ceramicznych, naprawa rys i pęknięć, warstwa wyrównawcza.
- Wykonanie lamperii na wysokość 1,5 m (kolor bezbarwny).
- Prace elektryczne – wymiana instalacji, gniazdka, wyłączniki itp.
- Przeniesienie umywalki, montaż zlewu.