

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych do budynku Domu Ludowego w Łężynach
ADRES INWESTYCJI : Dom Ludowy Łężyny, 38-230 Nowy Żmigród
INWESTOR : Gmina Nowy Żmigród
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród
DATA OPRACOWANIA : 10.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont schodów DL Łężyń						
1						
1 d.1	KNR 4-04 0804-01 analiza indywidualna		Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych oraz ponowny montaż po wykonaniu nowych okładzin schodowych wraz z nowymi rozetami stalowymi malowanymi w kolorze blaustrady Krotność = 2 1.75+5.5+1.85+1.75+5.25+1.6+1.3	m m	 19.000	
					RAZEM	19.000
2 d.1	KNR 4-01 1214-02 analiza indywidualna		Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - przyjmuję 40% wypełnienia (1.75+5.5+1.85+1.75+5.25+1.6+1.3)*1.1*40%	m ² m ²	 8.360	
					RAZEM	8.360
3 d.1	KNR 4-01 1212-08 analiza indywidualna		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - przyjmuję 40% wypełnienia poz.2	m ² m ²	 8.360	
					RAZEM	8.360
4 d.1	KNR 4-04 0504-03		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 0.27*1.8+2.7*1.4+1.8*6+0.25*0.95+4*6*(0.3+0.15)+1.3*5.3+1.55*3.13+2*1.45*(0.3+0.15)+1.64*4.63+0.27*1.8	m ² m ²	 47.229	
					RAZEM	47.229
5 d.1	KNR 4-04 0505-02 analiza indywidualna		Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych na zaprawie cementowej - w pozycji należy uwzględnić wycięcie lini cokoлика w ścianie budynku 0.95*1.4+0.85*5.2+0.2*1.7*2+0.4*5.3+0.5*1.7+0.1*(4.63-1.8+0.27*2+3*0.3+1.55+5.3+6-1.8+1.4*2+0.27*2+1.8-0.95+2*0.25)	m ² m ²	 11.401	
					RAZEM	11.401
6 d.1	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach - skucie skorodowanej nawierzchni schodów Krotność = 2 poz.4	m ² m ²	 47.2290000	
					RAZEM	47.2290000
7 d.1	KNR-W 3 0809-03		Wyrównywanie podłogi betonowych przez szlifowanie poz.4	m ² m ²	 47.229	
					RAZEM	47.229
8 d.1	NNRNB 7 1134-01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych poz.4	m ² m ²	 47.2290000	
					RAZEM	47.2290000
9 d.1	KNR K-35 0104-01 analiza indywidualna		Przeciwwilgociowa izolacja pozioma płyt betonowych (Rodzaj izolacji szlam elastyczny uszczelniający Remmers Elastoschlämme 2K) poz.4	m ² m ²	 47.2290000	
					RAZEM	47.2290000
10 d.1	KNR 2 1807-01		Posadzki pełne o grubości 3 cm z elementów prostokątnych - spoczniki, płyty wielkowymiarowe cięte na wymiar z granitu płomienionego gr 3 cm, kolor w odcieniach żółtego 0.27*1.8+2.7*1.4+1.8*6+0.25*0.95+1.3*5.3+1.55*3.13+1.64*4.63+0.27*1.8	m ² m ²	 35.124	
					RAZEM	35.124
11 d.1	KNR 2 1808-02		Okładziny grubości 3 cm stopni prostych szerokości 30 cm - stopnie schodowe, płyty wielkowymiarowe cięte na wymiar z granitu płomienionego gr 3 cm, kolor w odcieniach żółtego 4*6+2*1.45	długość długość	 26.900	
					RAZEM	26.900
12 d.1	KNR 2 1802-01		Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych z granitu, analogia: podstopnica, płyty wielkowymiarowe cięte na wymiar z granitu polerowanego gr 2 cm, kolor w odcieniach żółtego 4*6+2*1.45	m m	 26.900	
					RAZEM	26.900

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNNR 2 1802-01 analiza indywidualna		Boki schodów z elementów kamiennych z granitu, analogia: boki schodów, płyty wielkowymiarowe cięte na wymiar z granitu polerowanego gr 3 cm, kolor w odcieniach żółtego, w pozycji należy uwzględnić dodatkowe wsporniki montażowe dla płyt granitowych $0.95*1.4+0.85*5.2+0.2*1.7*2+0.4*5.3+0.5*1.7$	m ² m ²	 9.400	
					RAZEM	9.400
14 d.1	NNRNKB 6 2809-01		Cokoliki płytek granitowych ciętych na wymiar z granitu polerowanego gr 2 cm na zaprawach klejowych, kolor w odcieniach żółtego $4.63-1.8+0.27*2+3*0.3+1.55+5.3+6-1.8+1.4*2+0.27*2+1.8-0.95+2*0.25$	m m	 20.010	
					RAZEM	20.010
15 d.1	Kalkulacja indywidualna		Usunięcie i utylizacja materiałów z rozbiórki schodów 1	kpl. kpl.	 1.0000000	
					RAZEM	1.0000000
16 d.1	KNR 2-31 0807-01		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem $0.7*(1+6+1.5+5.3+1.8*2+1.5+5.5+1.64)$	m ² m ²	 18.228	
					RAZEM	18.228
17 d.1	KNR 2-31 0107-03		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm $0.05*0.7*(1+6+1.5+5.3+1.8*2+1.5+5.5+1.64)$	m ³ m ³	 0.911	
					RAZEM	0.911
18 d.1	KNR 2-31 23103-04 analiza indywidualna		Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki $0.7*(1+6+1.5+5.3+1.8*2+1.5+5.5+1.64)$	m ² m ²	 18.228	
					RAZEM	18.228