

KOSZTORYS OFERTOWY

<i>Budowa drogi gminnej ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor</i>
--

Kod CPV: 451 11200-0, 452 33252-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Inwestor : Wójt Gminy Przemęt
ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt

Budowa drogi gminnej ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1	01.01.01	Geodezyjne wytyczenie trasy i punktów projektowanej drogi	0.410	km		
1.2	01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
2	01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu zmiennej grub. średnio 10cm	281.000	m3		
3	01.02.02	Transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko Wykonawcy (przyjęta odległość do 10km)	28.000	m3		
1.3	01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC				
4	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem	11.000	m		
5	01.02.04	Przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny	2.000	szt		
6	01.02.04	Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. Przyjęta odległość transportu 10 km	1.210	m3		
1.4	01.03.08	UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH DLA ZABEZPIECZENIA KABLI				
7	01.03.08	Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy 110mm (zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej)	143.000	m		
8	01.03.08	Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy 110mm (zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej)	10.000	m		
9	01.03.08	Warstwa podsypki z piasku (pod układane rury) grub. 10cm	8.000	m3		
10	01.03.08	Zasypanie (ręczne) wykopu o szer. 0,4m i gł. 0,6m materiałem z gruntu dowiezionego (z dokopu)	18.000	m3		
1.5	01.04.01	REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW				
11	01.04.01	Regulacja pionowa: włazów kanałowych	9.000	szt		
12	01.04.01	Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	2.000	szt		
13	01.04.01	Regulacja pionowa: zaworów	8.000	szt		
2	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
2.6	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT				
14	02.01.01	Wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie)	1 429.000	m3		
15	02.01.01	Wywóz - transport nadmiaru gruntów z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. Przyjęta odległość transportu 10 km	1 015.000	m3		
2.7	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
16	02.03.01	Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu)	414.000	m3		
3	04.00.00	PODBUDOWY				
3.8	04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA				

Budowa drogi gminnej ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor

3. POBUDOWY

3.8. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
17	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża	2 381.000	m2		
3.9	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
18	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	4 226.000	m2		
3.10	04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ				
19	04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 grubości 20cm (jezdnia)	1 620.000	m2		
20	04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 grubości 15cm (zjazdu)	281.000	m2		
3.11	04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEW				
21	04.05.01	Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej stab. cem. C3/4 z betoniarni o grubości 15cm (jezdnia)	2 046.000	m2		
22	04.05.01	Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej stab. cem. C3/4 z betoniarni o grubości 15cm (zjazdu)	281.000	m2		
23	04.05.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej stabilizowanej cementem	2 327.000	m2		
4	05.00.00	NAWIERZCHNIE				
4.12	05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ				
24	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego (behaton) grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (zjazdu)	281.000	m2		
25	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego (behaton EKO) grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (jezdnia)	1 154.000	m2		
26	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego (behaton) grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (jezdnia)	468.000	m2		
27	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego (behaton) grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (zjazdu)	6.000	m2		
5	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.13	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW				
28	06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm	405.000	m2		
6	07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
6.14	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME				
29	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - pozostałe linie i znaki	3.000	m2		
6.15	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
30	07.02.01	Słupki do tablic znaków drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem	2.000	szt		
31	07.02.01	Tablice znaków drogowych	3.000	szt		
7	08.00.00	ELEMENTY ULIC				

7.16	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
------	----------	---------------------	--	--	--	--

Budowa drogi gminnej ul. Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor

7. ELEMENTY ULIC

7.16. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Str: 3

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
32	08.01.01	Krawężnik betonowy typ uliczny 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	870.000	m		
33	08.01.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu klasy C12/15	70.000	m3		
7.17	08.03.01	OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE				
34	08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cem.-piask. gr. 3cm	154.000	m		
35	08.03.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15	6.000	m3		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---