



WYKONANIE OTWORÓW W ŚCIANIE POD INSTALACJĘ DN500
WYKONAĆ 2 SZT



1. PODKUCIE ŚCIANY PO JEDNEJ STRONIE I OSADZENIE PIERWSZEGO DWUTEOWNIK NA PODUSZCIE Z PODLEWKI O WYMIARACH ~250x250 (CZAS WIAZANIA PODLEWKI 24h).
2. PRZESTRZEŃ NAD DWUTEOWNIKIEM A MUREM NAD NIM WYPEŁNIĆ PAKIETAMI BŁACH I PODLEWKĄ
3. PODKUCIE ŚCIANY PO DRUGIEJ STRONIE I OSADZENIE DRUGIEGO DWUTEOWNIK NA PODUSZCIE Z PODLEWKI O WYMIARACH ~250x250 (CZAS WIAZANIA PODLEWKI 24h).
4. PRZESTRZEŃ NAD DWUTEOWNIKIEM A MUREM NAD NIM WYPEŁNIĆ PAKIETAMI BŁACH I PODLEWKĄ
5. DWUTEOWNIK OBLÓŻYĆ SIĄTKĄ METALOWĄ I OBLÓŻYĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ
6. WYKONANIE OTWORÓW POD INSTALACJĘ

OTWÓR POD INSTALACJĘ DN 500							
NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ SZT.	MAŚA JEDN.	STAL	MAŚA OGÓŁEM	UWAGI
		[mm]		[kg/m]		[kg]	
1	HEA 100	2200	2	16.70	S335	73.48	
2	PRĘT GWINTOWANY M12	180	6	0.89	KL4.8	0.96	
RAZEM						74.44	
DODATEK NA SPOINY 1,8%						1.34	
MAŚA 1 szt.						75.78	

UWAGI:

1.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE:

Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody jednostki projektowej - zabronione.
Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

NAZWA | ADRES PROJEKTU / PROJECT NAME AND ADDRESS:

IU.3-6: Przebudowa magistrali ciepłowniczej 2xDN500
od komory ciepłowniczej K-403 do komory ciepłowniczej K-409
w rejonie ul. Opata Hackiego, Św. Mikołaja, Chyłośkiej i Lubawskiej w Gdyni

INVESTOR / OWNER:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.
81-213 Gdynia ul. Opata Hackiego 14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :



SKILLS GROUP sp.z o.o.

80-309 GDAŃSK,
ALEJA GRUNWALDZKA 472,
OLIVIA STAR (30 PIĘTRO)
WWW.SKILLSGROUP.PL

	IMIĘ I NAZWISKO		UPRAWNIENIA:		PODPIS:	
PROJEKTANT:	MGR INŻ DARIUSZ CZEPLINA		POM/0112/POOK/08 upr. bud. do projektowania w spec. konst.-bud.			
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ PIOTR WISZNIEWSKI					
OPRACOWAŁ:						
SPRAWDZIŁ:						
DATA:			SKALA:		FORMAT:	
10.2024			1:25		420x297	
TREŚĆ RYSUNKU:						
KOMORA K-404 - DETALE						
Projekt	Faza	Branża	Typ	Poziom	Numer	Rewizja
SK	PT	S	L	--	011	01