



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk
tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 • NIP: 604-016-56-73 • Regon: 361352943

TOM 6

PRZEDMIAR ROBÓT

*Opracowanie
branżowe:*

WIELOBRANŻOWY

Przedsięwzięcie:

**Przebudowa ulicy Robotniczej, Poprzecznej i 10 Marca w
Luzinie**

Inwestor:

**Wójt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino**

<i>Stanowisko:</i>	<i>Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:</i>	<i>Podpis:</i>
<i>Opracował:</i>	mgr inż. Sławomir Groth <i>upr. nr POM/0137/POOD/05</i> specjalność - drogowa	

Gdańsk, listopad 2024 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Robotniczej, Poprzecznej i 10 Marca w Luzinie

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych		Jednostka	
				Nazwa	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim		km	0,55
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW			
		Jezdnie:			
2		Rozbiórka wszystkich warstw nawierzchni jezdni z betonowych elementów prefabrykowanych wraz z wywozem i utylizacją		m ²	420,00
		Chodniki i zjazdy:			
3		Rozbiórka wszystkich warstw nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej wraz z wywozem i utylizacją		m ²	173,00
		Krawężniki:			
4		Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej wraz z wywozem i utylizacją		m	271,00
	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
	D-03.02.01	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
5		Wpust deszczowy fi 500		kpl	24,00
6		Wpust deszczowy fi 500 krawężnikowy		kpl	1,00
7		Studzienka betonowa fi 1200		kpl	24,00
8		Studzienka betonowa fi 1000		kpl	1,00
9		Rura fi 160 PVC lita SN12		mb	1,00
10		Rura fi 200 PVC lita SN8		mb	62,00
11		Rura fi 200 PVC lita SN12		mb	20,00
12		Rura fi 250 PCV SN8		mb	310,00
13		Rura fi 250 PCV SN12		mb	60,00
14		Rura fi 315 PCV SN8		mb	60,00
15		Rura fi 400 PCV SN12		mb	22,00
16		Rura fi 400 PCV SN8		mb	20,00
17		Regulacja skrzynek do zasuw, hydrantów z zastosowaniem nowych skrzynek		kpl.	43,00
18		Regulacja istniejącej studni kanalizacji sanitarnej/deszczowej z montażem nowego kręgu o wysokości 0,5 metra, płyty nastudziennej i włazu		kpl.	15,00
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
19		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład.	1596,00	m ³	2280,00
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	684,00		
	D-02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW			
20		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni		m ³	228,00
	D-02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA			
		Wzmocnienie podłoża gruntowego / podbudowa pomocnicza:			
21		Mieszanka związana cementem C5/6 gr. 15 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni – TYP 1)		m ²	929,00
22		Mieszanka związana cementem C5/6 gr. 25 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni – TYP 1)		m ²	2370,00
23		Mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)		m ²	118,00
24		Mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów)		m ²	492,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY			
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża			
25		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni		m ²	3909,00
	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 0/31,5			
26		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja nawierzchni jezdni – TYP 1)		m ²	817,00
27		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 0/31,5 gr. 25cm (konstrukcja nawierzchni jezdni – TYP 2)		m ²	2114,00
28		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. 20 cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)		m ²	118,00
29		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. 25 cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów)		m ²	492,00
30		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 0/31,5 gr. 20 cm (konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu)		m ²	1345,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE			
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej			
31		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni jezdni – TYP 1)		m ²	817,00
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm			
32		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni jezdni – TYP 2)		m ²	2114,00
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm			

33		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m ²	118,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm			
34		w-wa ścieralna - kostka betonowa fazowana koloru grafitowego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów)	m ²	492,00	
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm			
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
35	D-07.01.01	Oznakowanie poziome		kpl.	1,00
36	D-07.01.02	Oznakowanie pionowe		kpl.	1,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC			
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe:			
37		Krawężniki betonowe 15x30 na ławie z oporem:		m	1548,00
38		łuk 0 < R <=10	80		
39		łuk 10 < R <=40	0		
40		na prostej	1468		
	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 8x25cm na ławie z oporem:			
41		łuk 0 < R <=10	25	m	57,00
42		łuk 10 < R <=20	0		
43		na prostej	32		
	D-9.00.00	ZIELEŃ DROGOWA			
	D-9.01.01	Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)			
44		Ułożenie humusu gr. 15 cm oraz założenie i pielęgnacja trawników		m ²	184,00