

Tabela przedmiaru robót

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.00.00	1. Roboty przygotowawcze		
			1.1 Roboty pomiarowe.		
1	D-01.01.01a	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla robót liniowych		
			ul. Różana km 0+000,00 - 0+218,28 0,21828	km	0,22
			ul. Pocztowa - Parkowa km 0+000,00 - 0+835,86 0,83586	km	0,84
			ul. Akacyjowa km 0+000,00 - 0+111,48 0,11148	km	0,11
			razem	km	1,17
			1.2 Wycinka drzew.		
2	D-01.02.01	D-01.02.01	Karczowanie drzew o śr. 66-785 cm z wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi drzewa liściaste 12,00	szt	12,00
			razem	szt	12,00
			2. Roboty ziemne		
3	D-02.01.01	D-02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kat. III z transportem w obrębie robót, wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem		
			ul. Różana wg tab. 20,71	m3	20,71
			ul. Pocztowa - Parkowa wg tab. 135,96	m3	135,96
			ul. Akacyjowa wg tab. 114,47+466,79	m3	581,26
			razem	m3	737,93
4	D-02.01.01	D-02.01.01	Roboty ziemne wyk. w gruncie kat. III z wywozem ziemi		
			ul. Różana wg tab. 890,17	m3	890,17
			ul. Pocztowa - Parkowa wg tab. 2336,61	m3	2 336,61
			ul. Akacyjowa wg tab. -766,79	m3	-766,79
			razem	m3	2 459,99
			3. Podbudowy		
5	D-04.01.01 D-04.05.01a		Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa związanego C3/4 grub. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
			ul. Różana 1232,97	m2	1 232,97
			razem	m2	1 232,97
6	D-04.01.01 D-04.04.02b	D-04.01.01 D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem dna koryta		
			ul. Różana 1232,97	m2	1 232,97
			ul. Pocztowa - Parkowa 4246,39	m2	4 246,39
			ul. Akacyjowa 660,94	m2	660,94
			zjazd ul. Parkowa 40,95	m2	40,95
			minus skrzyżowania -121,68	m2	-121,68
			razem	m2	6 059,57
7	D-05.03.05b	D-04.07.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR 2 grub. 5 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf. w il. 0,8 kg/m2		
			6181,25	m2	6 181,25
			minus skrzyżowania -121,68	m2	-121,68
			razem	m2	6 059,57
			4. Nawierzchnie		
			4.1 Nawierzchnia z BA.		
8	D-05.03.13a	D-05.03.13a	Wykonanie nawierzchni z BA AC8S grub. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf. oraz transportem mieszanki		
			6181,25	m2	6 181,25
			minus skrzyżowania -121,68	m2	-121,68
			razem	m2	6 059,57
			4.2 Skrzyżowanie DW 178 z drogami gminnymi		
9			Wykonanie nawierzchni z BA AC8S grub. 4 cm, wykonanie warstwy wiążącej z BA AC16W grub. 5cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asf., ułożeniem geosiatki, wykonanie podbudowy z BA AC16P grub. 7 cm, transportem mieszanki,		
			skrzyżowanie z ul. Różaną 67,22	m2	67,22
			skrzyżowanie z ul. Akacją 54,46	m2	54,46
			razem	m2	121,68
			5. Elementy ulic		
			5.1 Krawężniki betonowe.		
10	D-08.02.01a	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej B-20 z oporem - wystający		
			ul. Pocztowa - Parkowa	mb	779,70
			14,45+20,00+15,70+23,60+34,45+26,60+27,55+17,20+34,40+19,75+48,40+30,25+37,55+22,70+40,40+38,85+13,15+65,75+47,70+96,30+26,75+30,00+48,20		
			razem	mb	779,70
11	D-08.02.01a	D-08.01.01	Ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej B-20 z oporem - wtopiony.		
			ul. Różana 4,20+12,80+7,95+15,00+30,15+13,10+13,70+11,65+13,10+103,20+63,10+1,55	mb	289,50

Tabela przedmiaru robót

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			ul. Pocztowa - Parkowa 13,95+11,50+4,25+6,00+6,85+7,90+2,00+8,00+8,00+8,00+12,80+8,00+17,00+8,00+9,00+12,00+8,00+8,00 +7,85+11,70+9,00+9,00+9,00+7,00+700+4,00+4,00+12,05+8,15 ul. Akacyjowa 12,55+24,85+17,90+20,30+10,65	mb	945,00
				mb	86,25
			razem	mb	1 320,75
			5.2. Opornik betonowy.		
12	D-08.03.01	D-08.03.01	Ustawienie opornika betonowego 8x30 na ławie betonowej B-20 z oporem ul. Różana 14,40+39,60+7,00+22,40+6,90+16,95+8,30+11,70+61,85+45,15 ul. Parkowa 18,40+16,80+31,50+10,68+16,90+7,30+8,25+6,00+16,50+9,60+30,20+24,05+13,45+52,40+4,50+13,60+15, 45+14,80+10,30+24,40+6,50+21,30+6,40+26,70+10,60+29,10+21,15+5,75+42,85+7,30+19,65+13,05+72,7 5+17,50+35,35+30,60+81,25+9,60+19,50+39,60	mb	234,25
				mb	861,58
			razem	mb	1 095,83
			5.3. Zjazdy		
13	D-04.01.01 D-04.04.02b D-05.03.23a	D-04.01.01 D-04.04.02 D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm, podsypka piaskowa grub. 3 cm, na podbudowie z kruszywa 0/31,5 mm grub. 15 cm, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ul. Różana 78,94 ul. Parkowa 399,97	m2	78,94
				m2	399,97
			razem	m2	478,91
			5.4. Chodnik.		
14	D-04.01.01 D-04.04.02b D-05.03.23a	D-04.01.01 D-04.04.02 D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm, podsypka piaskowa grub. 3 cm, na podbudowie z kruszywa 0/31,5 mm grub. 10 cm, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ul. Różana 376,73 Ul. Parkowa 1328,52	m2	376,73
				m2	1 328,52
			razem	m2	1 705,25
			5.5. Progi spowalniające.		
15			Ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej B-20 z oporem - wtopiony. ul. Pocztowa 5,00+4,80 ul. Parkowa 5,30+5,55	m	9,80
				m	10,85
			razem	m	20,65
16	D-04.01.01 D-04.06.01 D-05.03.23a	D-04.01.01 D-04.04.02 D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wykonaniem podbudowy z betonu B-20 grub. 22 cm z ustawieniem krawężników belkowych ul. Pocztowa 16,85 ul. Parkowa 18,45	m2	16,85
				m2	18,45
			razem	m2	35,30
			5.6. Zabruki.		
17			Wykonanie nawierzchni zabruku z kostki granitowej 10/11 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm i podbudowie z betonu B20 grub. 22 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża ul. Różana - Parkowa 12,93 ul. Akacyjowa - Wyzwolenia 38,47	m2	12,93
				m2	38,47
			razem	m2	51,40
			6. Roboty wykończeniowe		
18	D-02.01.01		Plantowanie poboczy i skarp z obsianiem trawą ul. Różana wg tab. 70,98+431,36 ul. Pocztowa - Parkowa wg tab. 409,35+1004,65 ul. Akacyjowa wg tab. 342,45+254,17 umocnienie pobocza kruszywem -528,10	m2	502,34
				m2	1 414,00
				m2	596,62
				m2	-528,10
			razem	m2	1 984,86
19	D-04.04.02a		Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa C90/3 grub. 15 cm ul. Różana 73,71 ul. Pocztowa - Parkowa 354,69 ul. Akacyjowa 99,70	m2	73,71
				m2	354,69
				m2	99,70
			razem	m2	528,10
			7. Urządzenia bezpieczeństwa		
			7.1. Oznakowanie poziome		
20	D-07.01.01	D-07.01.01	Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową do nawierzchni P-1e 3,00*0,12+5,00*0,12+5,00*0,12+6,00*0,12+5,00*0,12+5,00*0,12+4,00*0,12 P-4 2,00*0,24+14,00*0,24+20,00*0,24+20,00*0,24+14,00*0,24+19,30*0,24+1,90*0,24+20,50*0,24+14,80*0,24 +4,85*0,24+15,00*0,24 P-10 5,00*4,00*0,50*4 P-12 12,50*0,50 P-7c 11,00*0,06 P-14 2,50*0,375*6+19,50*0,375+8,70*0,375	m2	3,96
				m2	35,12
				m2	40,00
				m2	6,25
				m2	0,66
				m2	16,20

Tabela przedmiaru robót

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			P-25 5,30*0,232+5,55*0,232+4,80*0,232+5,00*0,232	m2	4,79
			P-13 8,80*0,2625	m2	2,31
			razem	m2	109,29
			7.2. Oznakowanie pionowe.		
21	D-07.02.01	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe		
			A-5 3,00	szt	3,00
			T-0 " dotyczy całego osiedla" 3,00	szt	3,00
			A-12a 1,00	szt	1,00
			A-30 2,00	szt	2,00
			T-0 "Piesi" 2,00	szt	2,00
			B-20 1,00	szt	1,00
			B-31 1,00	szt	1,00
			B-43 3,00	szt	3,00
			B-44 2,00	szt	2,00
			D-1 2,00	szt	2,00
			D-5 1,00	szt	1,00
			D-6 8,00	szt	8,00
			F-6 1,00	szt	1,00
			razem	szt	30,00
			7.3. Montaż balustrad.		
22	D-07.06.02		Montaż balustrady szczeblinkowej U-11a na poboczu drogi dla pieszych - chodnik		
			ul. Parkowa 8,00	m	8,00
			razem	m	8,00
			8. Mur oporowy		
23	D-10.01.01		Wykonanie muru oporowego z gazonów betonowych na ławie betonowej B-20 szerokości 50 cm		
			30,50	m	30,50
			razem	m	30,50
24	D-10.01.01		Wykonanie muru oporowego z elementów prefabrykowanych typu L h-1,70 m		
			ul. Różana 0+033,00 - 0+042,00 9,00	m	9,00
			razem	m	9,00
			9. Odwodnienie		
25			Dobudowa przepustu z rur żelbetowych fi 600 mm wraz z wykonaniem ławy z kruszywa C90/3 grub. 20 cm i montażem prefabrykowanej ścianki cołowej		
			3,50	m	3,50
			razem	m	3,50
26			Budowa studni chłonnej fi 2000 h-3,00 z budową wpustu i przykanalika fi 200	szt	1,00