

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zabów na działkach nr 85, 111, 134/5 obręb Zabów"
ADRES INWESTYCJI : m. Zabów
INWESTOR : Gmina Pyrzyce
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1; 74-200 Pyrzyce
DATA OPRACOWANIA : 17.12.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.12.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KOSZTY KWALIFIKOWALNE (DZIAŁKA 134/5)			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 150.77-(1.89+4.37)	m m	144.51	
				RAZEM	144.51
2 d.1.1	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 570-11.5-25.91	m2 m2	532.59	
				RAZEM	532.59
3 d.1.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 317-18.40	m m	298.60	
				RAZEM	298.60
4 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 298.60*0.1	m3 m3	29.86	
				RAZEM	29.86
5 d.1.1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 560-11.5-25.91	m2 m2	522.59	
				RAZEM	522.59
6 d.1.1	KNR AT-04 0209-02	Rozbiórka progu zwalniającego 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
1.2.1		JEZDNIA			
7 d.1.2 .1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 570-11.5-25.91	m2 m2	532.59	
				RAZEM	532.59
8 d.1.2 .1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 532.59	m2 m2	532.59	
				RAZEM	532.59

9	KNR 2-31 d.1.2 0111-03 + .1 KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20cm	m2		
		532.59	m2	532.59	
				RAZEM	532.59
10	KNR 2-31 d.1.2 0114-05 + .1 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		532.59	m2	532.59	
				RAZEM	532.59
11	KNR 2-31 d.1.2 0311-05 + .1 KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC11S	m2		
		532.59	m2	532.59	
				RAZEM	532.59
12	KNR 2-31 d.1.2 0311-01 + .1 KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm - AC16W	m2		
		532.59	m2	532.59	
				RAZEM	532.59
1.2.2		WJAZDY, DOJŚCIA			
13	KNR 2-31 d.1.2 0101-01 + .2 KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		65	m2	65.00	
				RAZEM	65.00
14	KNR 2-31 d.1.2 0103-04 .2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		65	m2	65.00	
				RAZEM	65.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.1.2 0111-03 + .2 KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20cm	m2		
		65	m2	65.00	
				RAZEM	65.00
16	KNR 2-31 d.1.2 0114-05 + .2 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		65	m2	65.00	

				RAZEM	65.00
17 d.1.2 .2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce grysowej 65	m2 m2	65.00	
				RAZEM	65.00
1.2.3		OBRAMOWANIA			
18 d.1.2 .3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
19 d.1.2 .3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 78+5+3+76+90+50+7-6.94-7.28-3.68-3.95	m m	287.15	
				RAZEM	287.15
20 d.1.2 .3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 108-11.72-15.97	m m	80.31	
				RAZEM	80.31
21 d.1.2 .3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (15+287.15+80.31)*0.1	m3 m3	38.25	
				RAZEM	38.25
1.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.3.1		ZIELEŃ			
22 d.1.3 .1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 24+30+46+20+40+35+32+140	m2 m2	367.00	
				RAZEM	367.00
2		KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE (DZIAŁKA 85 i 111)			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
23 d.2.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.89+4.37	m m	6.26	
				RAZEM	6.26
24 d.2.1	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 11.5+25.91	m2 m2	37.41	

				RAZEM	37.41
25 d.2.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 3.17+3.83+6.14+5.26	m m		18.40
				RAZEM	18.40
26 d.2.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 18.4*0.1	m3 m3		1.84
				RAZEM	1.84
27 d.2.1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 11.5+25.91	m2 m2		37.41
				RAZEM	37.41
2.2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
2.2.1		JEZDNIA			
28 d.2.2 .1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 37.41	m2 m2		37.41
				RAZEM	37.41
29 d.2.2 .1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		37.41	m2	37.41	
				RAZEM	37.41
30 d.2.2 .1	KNR 2-31 0111-03 + KNR 2-31 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20cm 37.41	m2 m2		37.41
				RAZEM	37.41
31 d.2.2 .1	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 37.41	m2 m2		37.41
				RAZEM	37.41
32 d.2.2 .1	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC11S 37.41	m2 m2		37.41
				RAZEM	37.41

33 d.2.2	KNR 2-31 0311-01 + .1 KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC16W 37.41	m2 m2	 37.41	
				RAZEM	37.41
2.2.2		OBRAMOWANIA			
34 d.2.2	KNR 2-31 0403-03 .2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.94+7.28+3.68+3.95	m m	 21.85	
				RAZEM	21.85
35 d.2.2	KNR 2-31 0403-05 .2	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11.72+15.97	m m	 27.69	
				RAZEM	27.69
36 d.2.2	KNR 2-31 0402-04 .2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (21.85+27.69)*0.1	m3 m3	 4.95	
				RAZEM	4.95
2.3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.3.1		WPUSTY DESZCZOWE			
37 d.2.3	KNR 4-051 0411-02 .1	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
38 d.2.3	KNR 2-18 0625-02 .1	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
39 d.2.3	KNNR 11 0505-03 .1	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 200 mm 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00