

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Budowa linii oświetlenia dróg Droga gminna dz.nr.1774 i droga wojewódzka dz.nr.2820. w miej.Łysa Góra.		0,274		km
1.1 KNR 503/101/3	Wytyczenie trasy linii, teren nieprzejezdy			
1.2 KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300kg, stalowy S-100P	3		szt
1.3 KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy S-80P	2		szt
1.4 KNNR 5/1003/3 (1)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10·m, przewody YDY 3x1.5mm	5		kpl
1.5 KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników sześciokątnych o długości 1m. do słupów stalowych S-80P i S-100P wysięgnik do 15·kg	5		szt
1.6 KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	85		m3
1.7 KNNR 5/702/5	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	85		m3
1.8 KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	67		m
1.9 KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm	3		m
1.10 KNNR 5/723/2	Przebiory mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi·125·mm (pierwsza w wiązce)	8		m
1.11 KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m YAKXS 4X35mm2	8		m
1.12 KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią	267		m
1.13 KNNR 5/717/6 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 1,0·kg/m, w uchwytach	6		m
1.14 KNNR 5/717/2 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0·kg/m, w uchwytach	14		m
1.15 KNNR 5/726/2	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 50·mm2	40		szt
1.16 KNNR 5/907/6	Układanie uziomów w rowach kablowych	104		m
1.17 KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia Ledowa 50W zewnętrznego, na wysięgniku	5		szt
1.18 KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	5		szt
1.19 KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	5		pomiar
1.20 KNNR 5/1203/5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50·mm2	24		szt
1.21 ZRE 20/7/1	Sporządzenie rozliczeń poremontowych (dokumentacja powykonawcza, odbiory techniczne etapowe i końcowe)	1		kpl