

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia cmentarza w m. Pyrzyce
ADRES INWESTYCJI : m. Pyrzyce
INWESTOR : Gmina Pyrzyce
ADRES INWESTORA : Plac Ratuszowy 1; 74-200 Pyrzyce
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m ²		
d.1	0308-02	849	m ²	849,00	
				RAZEM	849,00
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m ³		
d.1	0101-04 + KNR 2-21 0101-05	nieczyszczeń samochodami			
		84*0,03+0,12*0,12*212*2,8	m ³	36,88	
				RAZEM	36,88
3		Utylizacja	t		
d.1	kalk. własna	36,88*2,3	t	84,24	
				RAZEM	84,24
4		Wycinka drzew wraz w wywozem drzewa stanowią własność wykonawcy	szt.		
d.1		62	szt.	62,00	
				RAZEM	62,00
5	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1	0105-07	62	szt.	62,00	
				RAZEM	62,00
6	KNR 2-01	Wyrównanie terenu pomiędzy ogrodzeniem a linią nagrobków wraaz z wywo-	m ³		
d.1	0202-02 + KNR 2-01 0214-02	zem nadmiaru ziemi			
		421*2*0,25	m ³	210,50	
				RAZEM	210,50
2		Ogrodzenie panelowe			
7		Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego betonowego o długości 200cm i	m		
d.2	kalk. własna	wysokości 150cm			
		> płyta betonowa o wym 200x50 - 849szt			
		> słupek betonowy o wysokości min. 250cm - 283szt			
		> montaż ogrodzenia - 3 płyty			
		> beton BC20/25 - 283*0,3 = 84,9m3			
		566	m	566,00	
				RAZEM	566,00
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 10x20cm w gruncie	m		
d.2	0401-04	kat.III-IV			
		566	m	566,00	
				RAZEM	566,00
9	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po	m ²		
d.2	0105-01	zagęszczeniu			
		566*0,2	m ²	113,20	
				RAZEM	113,20
3		Naprawa murku (filarów)			
10	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-	m ²		
d.3	0701-05	larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2			
		4*0,4*0,4*2	m ²	1,28	
				RAZEM	1,28
11	KNR 2-21	Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko na słupach	m ²		
d.3	0608-05	4*0,4*0,4*2	m ²	1,28	
				RAZEM	1,28
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni zewnętrznych - su-	m ²		
d.3	1510-10	chych tynków z gruntowaniem			
		4*0,4*0,4*2	m ²	1,28	
				RAZEM	1,28
13		Wymiana istniejących bram i furtek	kpl.		
d.3	kalk. własna	> furtka zamykana na klucz - 3 szt			
		> Brama wyposażona w siłowniki automatyczne, podłączeniem elektrycznym istn. lamp i odwrotowaniem nawierzchni - 2 szt	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00